桃井第一小学校　想定する諸室・校舎規模

資料3

			既存校舎			新校舎 計画案			増減(㎡)	備考
			室数	面積(㎡)	計(㎡)	室数	面積(㎡)	計(㎡)		
校舎	普通教室	普通教室	25	64	1594	24	64	1536	-58	
		少人数教室	2	64	128	3	64	192	65	
	特別教室	多目的室	1	80	80	2	144	288	208	準備室含む
		教育相談室	1	32	32	1	32	32	0	
		図書室	1	136	136	1	186	186	50	準備室含む
		図工室	1	126	126	1	160	160	34	準備室・作品庫含む
		理科室	1	128	128	1	128	128	0	準備室含む
		家庭科室	1	128	128	1	128	128	0	準備室含む
		音楽室	1	117	117	1	192	192	75	準備室・器具庫含む
	管理室	職員室・休憩スペース	1	96	96	1	160	160	64	
		校長室・応接スペース	1	32	32	1	64	64	32	
		事務室	1	32	32	1	64	64	32	
		保健室	1	64	64	1	64	64	0	
		会議室	1	32	32	1	64	64	32	
		用務・警備（主事）室	1	34	34	1	32	32	-2	
		放送室	1	32	32	1	16	16	-16	
		教材管理室・資料室	1	32	32	1	96	96	64	
	付属室	印刷室・管理倉庫・職員更衣室・児童更衣室	1	99	99	1	176	176	77	
		学校支援本部・PTA室	1	49	49	1	32	32	-17	
	プール付属施設	更衣室・WC・倉庫・機械室	1	48	48	1	100	100	52	
	その他諸室	昇降口・玄関	1	159	159	1	144	144	-15	
		学校防災倉庫	1	18	18	1	85	85	67	
		備蓄倉庫（帰宅困難者用）	0	0	0	1	15	15	15	
		職員・来客用便所、児童用便所、エレベーター、塔屋、倉庫・ポンプ・機械室	1	226	226	1	639	639	414	
		階段・廊下	1	1448	1448	1	1605	1605	157	
	特別支援教室	特別支援教室・個別学習室	1	43	43	2	64	128	86	
室内運動場	運動場	屋内運動場	1	595	595	1	792	792	197	ステージ含む
	付属室	器具庫、放送室	1	26	26	1	62	62	36	
屋外倉庫	屋外倉庫	屋外倉庫、屋外体育倉庫、屋外開放倉庫、学校防災倉庫、ゴミ置場、自転車置き場、石灰倉庫、飼育小屋	1	67	67	1	138	138	71	
給食調理場	給食調理場	給食調理場	1	218	218	1	278	278	60	
学校開放諸室	会議室等	会議室	0		0	1	64	64	64	
		指導員詰所（校門警備）	1	13	13	1	16	16	3	
	付属施設	器具庫、更衣室、便所、誰でもトイレ、玄関	0		0	1	1	93	93	
その他		屋外便所	1	3	3	2	7	14	11	
学童クラブ		育成室	0	0	0	3	70	210	210	
		パントリー、事務室、静養室兼更衣室、面談室、トイレ、更衣スペース、倉庫	0	0	0	1	163	163	163	

学校計	5,830	7783	1952	
学童計	0	373	373	
面積合計	**5,830**	**8156**	2325	

※プールは屋外とし、延床面積に算入していません。

※本資料は検討段階のものであり、各種手続き・届出等により変更となる可能性があります。